

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 90001/2024 – CAMPUS IBATIBA

DATA: 28/06/2024

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para continuidade da obra de construção da biblioteca e do auditório do Ifes Campus Ibatiba.

PROCESSO N° 23184.000504/2024-08

MAIOR DESCONTO

PREÇO ESTIMADO R\$ 2.615.125,10

PREÇO PROPOSTO NO SISTEMA: R\$ 2.065.948,829

PREÇO PROPOSTA APRESENTADA: R\$ 2.065.948,82

DESCONTO GLOBAL NO SISTEMA DE 21,00%

EMPRESA: J.S. TORQUATO ENGENHARIA LTDA

CNPJ/MF: 33.611.117/0001-60

FASE PROPOSTA

- Em tempo, ratificar que na planilha sintética o preço final da proposta somando todos os serviços é de R\$ 2.065.938,97 e não o de R\$ 2.065.948,82, como informado. O erro se dá quando aplica o desconto em cada item de serviço e se soma aparece uma inconstância dos arredondamentos existentes na planilha fornecida para a licitação. Corrigir o valor global tanto na planilha sintética quanto na proposta.
- Os preços unitários estão compatíveis com a da planilha sintética e o desconto foi aplicado em todos os itens.
- Existem várias composições e valores unitários com o problema demonstrado pela imagem a seguir.

ESTRUTURA										
ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO						UNIDADE	VALOR	
DER-ES		FÓRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2,5X30 OCM, LEVANDO-SE EM CONTA UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONT						M2	72,07	
TIPO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COPIC.	INIT.	SUB-TC	PR. UNIT.	DISC.	
Mão-de-obra				58,42						
C	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	,11	25,	25,33		
C	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	,58	33,	33,10		
Materiais				45,49						
I	SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EMAGUA	L	0,40		6,21	2,48		
I	SINAPI	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,10		19,68	1,97		
I	SINAPI	6212	TÁBUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,30		13,30	3,99		
I	SINAPI	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,50		2,80	7,00		
Equipamentos										
RESUMO										
Discriminação				Taxa						
Mão-de-Obra (A)				117,06%						
				48,39						
Materiais (B)				10,05						
Equipamentos (C)										
Custo Direto Total [(A) + (B) + (C)]				58,34						
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI				23,54%						
				13,73						
				72,07						

- Em algumas composições, tanto a formatação quanto a informação dos valores de mão de obra e material não são compatíveis dentro da própria composição. Segue o exemplo:

ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR
PROP.	402	LIMPEZA DAS PINGADEIRAS DOS CHAPIM E REJUNTAMENTO DAS PEÇAS DE GRANITO (SERVIÇO A SER REALIZADO NO CHAPIM QUE JÁ SE	M	1,90
Mão-de-obra				
C	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,22
Materiais				
I	SINAPI	94357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	0,33
Equipamentos				
RESUMO				
Discriminação				
Custo Direto Total [(A) + (B) + (C)]			Taxa	1,56
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI			23,54%	0,36
Custo Unitário (adotado)				1,91

- Em algumas composições, foram informados dois preços por unidade de serviço. Dever haver somente um: o que será executado. Exemplo:

ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR	VALOR
DER-ES	170128	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPensa, LINHA VOGUE PLUS CONFORT	UND	1.473,48	1164,05
Mão-de-obra					
C	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,00	89,25
C	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,29	41,54
Materiais					
I	SINAPI	11955	PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	0,00	852,99
I	SINAPI	11681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	3,48	6,97
I	SINAPI	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	4,82	4,82
I	SINAPI	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	0,840000	6,97
I	IOFES	66207	LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCA CONFORT L51-4CS1V	18,72	47,72
I	SINAPI	44945	SIFAO / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	0,00	852,99
I	SINAPI	44945	SIFAO / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	6,32	6,32
Equipamentos					
I	SINAPI	6154	VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1", SEM UNHO, COM LADRAO	6,60	6,60
RESUMO					
Discriminação					
Mão-de-Obra (A)			Taxa	117,06%	89,25
Materiais (B)					852,99
Equipamentos (C)					-
Custo Direto Total [(A) + (B) + (C)]					942,25
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI			23,54%		221,80
Custo Unitário (adotado)					1.164,05

Equipe de apoio técnico
 Gabriela Pinto de Moura
 Heverton Pereira da Conceição